

ROZPOČET

Stavba: Riešenie statickej dopravy na Raketovej ulici

Objekt: Doprava

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkov	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

10	10	Výkop pod nový chodník	m3	35,000		
11	11	Dodanie a uloženie chodníkových betónových obrubníkov	m	347,000		
12	12	Dodanie a uloženie záhonových obrubníkov	m	40,000		
34	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	150,000		
35	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1 – 4 so zhutnením	m2	150,000		
36	181301302	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	150,000		
37	57211200	Trávové semeno – parková zmes	kg	1,000		
13	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	350,000		
20	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	556,000		
38	564861111...	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 100 mm	m2	164,000		
14	573111110	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m2	m2	350,000		
15	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	350,000		
16	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II. tr., AC 110, hr. 60 mm	m2	350,000		
17	577141212.	Betón asfaltový po zhutnení II. tr., AC L 16, hr. 60 mm	m2	350,000		
19	577141212..	Betón asfaltový po zhutnení II. tr., AC 110, hr. 60 mm	m2	413,000		
7	7	Výkop pod chodníkové obrubníky + odvoz skládka 1 km	m3	20,800		
8	8	Výkop pod záhonové obrubníky + odvoz 1 km	m3	2,500		
9	9	Výkop pod nové polovegetačné parkovisko + odvoz na skládku 1 km	m3	150,000		

1 Zemné práce

1	1	Vybúranie jestvujúcej AB vozovky + odvoz sute do 1 km	m2	140,000		
2	2	Vybúranie jestvujúceho chodníka z LA + odvoz sute do 1 km	m2	216,000		
3	3	Vybúranie jestvujúcich chodníkových obrubníkov + odvoz sute na skládku	m3	102,000		
4	4	Vybúranie jestvujúcich záhonových obrubníkov + odvoz sute na skládku	m3	147,000		
5	5	Vyfrézovanie jestvujúceho AB krytu 6 cm	m2	413,000		
6	6	Odhumusenie H = 10 cm + odvoz	m2	850,000		

5 Komunikácie

43	43	Dodanie a uloženie chráničky pre VO TK 100X23X19	m	65,000		
44	44	Dodanie a uloženie chráničky pre UPC TK 100X23X19	m	25,000		
45	45	Dodanie a uloženie chráničky pre ST TK 100X23X19	m	70,000		
18	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 200 mm	m2	350,000		
42	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	164,000		
21	584921111	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladuz kam. ťaženého do hr. 50 mm do hm. 6t/ks	m2	556,000		
22	5922782500r	Tvárnica polovegetačná betónová TBM 131/10, rozm. 1200 x 600 x 140	ks	773,000		
39	596911112	Zriadenie nového chodníka	m2	164,000		
40	K6PP	Dlažba zámková 6 cm	m2	164,000		
41	41	Výšková úprava poklopu do 200 mm	ks	1,000		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

23	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000		
24	4044777001	Stĺpik Zn /žlto – čierny/, f60 mm / 1 bm	ks	8,000		
25	4044789880	IP16„Parkoviko-parkovacie miesta s vyhradeným státím“,pozink.dopr.značka,základný rozmer 500x700mm,fólia RA1	ks	2,000		
26	4044789710	IP13b„Parkoviko-parkovacie miesta sošíkym státím“,pozink.dopr.značka, zväčšený rozmer 750x1000 mm, fólia RA1	ks	3,000		
27	27	B2 – zákaz vjazdu	ks	2,000		
28	28	IP3b – Jednosmerná ulica	ks	1,000		
29	29	E15 – Dodatková tabuľa vyhradené pre osobu so ZP	ks	2,000		
30	30	Smerová šípka	ks	2,000		
31	31	Vodorovné zančenie krytov striek. farbou, deliace čiary š.120 mm	m	325,000		
32	32	Vodorovné dopravné značenie krytov striek. farbou V10,E15	ks	2,000		
33	33	Rezerva /v objeme 3%/	kmp	1,000		

Dňa:.....

V:

Vyhotovil:

Podpis a pečiatka uchádzača: