

Položkový rozpočet

Objekt: Fontána na Poludnikovej ulici
Časť: Elektroinštalácia fontány

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

MÚ MČ - Nad Jazerom

Dátum:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Montáž	Materiál
1	2	3	4	5	6	7

Elektromontáže

1	Práce : Montáž a osadenie riadiacej jednotky snímačov výšky hladiny a ovládania čerpadiel. Prepojenia fontány a technologickej šachty. Vyskladanie rozvádzača jednotlivými istiacimi prvkami a jeho zapojenie. Osadenie a zapojenie svetidla pre fontánu. Oživenie a odskúšanie systému. Výkop ryhy 8m, prierez.	ks	1,000		0,00	
2	Stykač 25A/4	ks	1,000			0,00
3	Stykač 25A/2	ks	2,000			0,00
3	Relé s tlačítkom	ks	2,000			0,00
4	Merač výšky hladiny	ks	2,000			0,00
5	Sondy na meranie výšky hladiny	ks	6,000			0,00
6	Izolovaný vodič CGAU 1x1,5	m	100,000			0,00
7	Istič 2B/1	ks	2,000			0,00
8	Istič 16B/1	ks	2,000			0,00
9	Istič 16C/3	ks	1,000			0,00
10	Svorkovnica	ks	1,000			0,00
11	Rozvádzač IP55 4x18	ks	1,000			0,00
11	Chránička FXP25	m	11,000			0,00
12	Chránička FXP32	m	11,000			0,00
13	Výzbroj rozvádzača	ks	1,000			0,00
14	LED svetidlo do fontány studená biela	ks	1,000			0,00
15	Zdroj 24VDC	ks	1,000			0,00
16	Kábel CYKY 3x1,5	m	15,000			0,00
17	Kábel CYKY 3x2,5	m	25,000			0,00
18	Vodotesná spojka	ks	1,000			0,00
19	Spínacie hodiny	ks	1,000			0,00
20	Dýza do fontány	ks	1,000			0,00
21	Podružný materiál(Lišty, skrutky, hmoždinky, wago svorky...)	ks	1,000			0,00
22	Doprava	ks	1,000			0,00

Montáž celkom bez DPH :

0,00

Materiál celkom bez DPH :

0,00

Doprava celkom bez DPH :

0,00

Spolu k úhrade bez DPH :

0,00

Spolu k úhrade s DPH :

0,00